

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 01								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
22+10.00	10.00	3.16	0.00	61.16	0.00	832.06	190.33	-641.74
23+0.00	10.00	0.34	0.81	17.50	4.05	849.56	194.38	-655.18
23+10.00	10.00	0.21	1.84	2.73	13.27	852.29	207.65	-644.64
24+0.00	10.00	0.32	1.25	2.66	15.46	854.95	223.12	-631.84
24+10.00	10.00	0.99	0.50	6.58	8.72	861.53	231.84	-629.69
25+0.00	10.00	1.00	0.38	9.94	4.39	871.47	236.23	-635.24
25+10.00	10.00	1.05	0.34	10.25	3.60	881.72	239.83	-641.88
26+0.00	10.00	0.92	0.81	9.74	5.82	891.46	245.65	-645.81
26+10.00	10.00	0.48	0.68	7.00	7.48	898.45	253.13	-645.33
27+0.00	10.00	0.19	1.26	3.31	9.71	901.77	262.84	-638.93
27+10.00	10.00	0.05	1.68	1.18	14.70	902.95	277.53	-625.41
28+0.00	10.00	0.07	0.91	0.61	12.97	903.56	290.51	-613.05
28+10.00	10.00	0.30	0.75	1.84	8.34	905.40	298.85	-606.55
29+0.00	10.00	0.48	0.54	3.87	6.46	909.27	305.31	-603.96
29+10.00	10.00	0.24	0.63	3.60	5.83	912.87	311.14	-601.73
30+0.00	10.00	0.15	1.22	1.94	9.24	914.81	320.38	-594.43
30+10.00	10.00	0.01	1.58	0.80	14.02	915.61	334.40	-581.21
31+0.00	10.00	0.15	0.52	0.81	10.51	916.42	344.91	-571.51
31+10.00	10.00	1.06	0.17	6.04	3.45	922.45	348.36	-574.09
32+0.00	10.00	0.95	0.28	10.06	2.26	932.52	350.62	-581.90
32+10.00	10.00	0.96	0.28	9.55	2.77	942.07	353.39	-588.68
33+0.00	10.00	1.14	0.10	10.47	1.87	952.54	355.26	-597.28
33+10.00	10.00	1.45	0.02	12.93	0.58	965.47	355.84	-609.64
34+0.00	10.00	1.28	0.01	13.63	0.16	979.11	356.00	-623.11
34+10.00	10.00	1.28	0.03	12.77	0.22	991.88	356.22	-635.65
35+0.00	10.00	1.56	0.00	14.19	0.16	1006.07	356.38	-649.69
35+10.00	10.00	1.61	0.00	15.86	0.02	1021.93	356.40	-665.53
36+0.00	10.00	1.38	0.01	14.99	0.05	1036.92	356.45	-680.47
36+10.00	10.00	1.04	0.08	12.10	0.45	1049.02	356.90	-692.11
37+0.00	10.00	0.52	0.34	7.77	2.11	1056.79	359.02	-697.77
37+10.00	10.00	0.79	0.36	6.52	3.49	1063.32	362.50	-700.81
38+0.00	10.00	1.23	0.04	10.08	1.98	1073.39	364.48	-708.91
38+10.00	10.00	1.80	0.00	15.15	0.20	1088.55	364.68	-723.87
39+0.00	10.00	1.42	0.00	16.11	0.02	1104.66	364.70	-739.96
39+10.00	10.00	1.13	0.09	12.77	0.44	1117.43	365.14	-752.30
40+0.00	10.00	0.95	0.17	10.42	1.27	1127.85	366.40	-761.45
40+10.00	10.00	1.09	0.10	10.20	1.34	1138.06	367.74	-770.32
41+0.00	10.00	1.69	0.00	13.88	0.50	1151.94	368.24	-783.70
41+10.00	10.00	1.81	0.18	17.48	0.91	1169.42	369.15	-800.28
42+0.00	10.00	1.94	0.82	18.73	5.02	1188.16	374.17	-813.99
42+10.00	10.00	6.40	0.21	41.69	5.14	1229.85	379.31	-850.53
43+0.00	10.00	7.67	0.18	70.36	1.92	1300.20	381.23	-918.97
43+10.00	10.00	7.60	0.23	76.38	2.02	1376.59	383.26	-993.33
44+0.00	10.00	8.89	0.05	82.46	1.37	1459.05	384.63	-1074.42
44+10.00	10.00	18.71	0.02	138.01	0.34	1597.06	384.97	-1212.09

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

02

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017