

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 01								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
67+10.00	10.00	2.12	0.55	22.54	5.73	2799.11	521.24	-2277.88
68+0.00	10.00	2.27	0.94	21.95	7.45	2821.07	528.69	-2292.38
68+10.00	10.00	2.50	0.51	23.84	7.25	2844.91	535.93	-2308.97
69+0.00	10.00	2.67	0.53	25.87	5.18	2870.78	541.12	-2329.66
69+10.00	10.00	2.73	0.36	26.99	4.46	2897.77	545.58	-2352.19
70+0.00	10.00	2.71	0.40	27.20	3.81	2924.97	549.39	-2375.59
70+10.00	10.00	1.48	0.53	20.99	4.63	2945.96	554.01	-2391.95
71+0.00	10.00	0.80	0.78	11.42	6.55	2957.39	560.56	-2396.82
71+10.00	10.00	0.41	1.00	6.06	8.90	2963.45	569.46	-2393.99
72+0.00	10.00	0.20	0.88	3.05	9.36	2966.50	578.82	-2387.68
72+10.00	10.00	0.36	0.46	2.81	6.70	2969.31	585.52	-2383.79
73+0.00	10.00	0.37	0.30	3.67	3.83	2972.98	589.35	-2383.63
73+10.00	10.00	0.71	0.12	5.43	2.11	2978.41	591.46	-2386.95
74+0.00	10.00	1.22	0.04	9.66	0.77	2988.06	592.23	-2395.83
74+10.00	10.00	1.24	0.06	12.31	0.46	3000.37	592.69	-2407.69
75+0.00	10.00	1.60	0.13	14.20	0.91	3014.57	593.60	-2420.97
75+10.00	10.00	1.59	0.06	15.95	0.92	3030.52	594.53	-2436.00
76+0.00	10.00	1.41	0.03	15.00	0.42	3045.52	594.95	-2450.58
76+10.00	10.00	1.08	0.30	12.42	1.65	3057.94	596.60	-2461.34
77+0.00	10.00	1.73	0.01	14.03	1.54	3071.97	598.14	-2473.84
77+10.00	10.00	2.03	0.00	18.80	0.03	3090.77	598.17	-2492.61
78+0.00	10.00	1.92	0.00	19.74	0.00	3110.51	598.17	-2512.35
78+10.00	10.00	1.87	0.00	18.92	0.01	3129.44	598.18	-2531.26
79+0.00	10.00	1.87	0.03	18.69	0.18	3148.13	598.36	-2549.77
79+10.00	10.00	2.05	0.13	19.60	0.85	3167.73	599.21	-2568.52
80+0.00	10.00	2.89	0.07	24.68	1.00	3192.41	600.21	-2592.20
80+10.00	10.00	3.36	0.04	31.26	0.52	3223.67	600.74	-2622.93
81+0.00	10.00	3.78	0.01	35.71	0.23	3259.38	600.96	-2658.42
81+10.00	10.00	4.90	0.00	43.39	0.03	3302.77	601.00	-2701.78
82+0.00	10.00	5.51	0.01	52.05	0.07	3354.82	601.07	-2753.75
82+10.00	10.00	6.07	0.00	57.91	0.07	3412.73	601.14	-2811.58
83+0.00	10.00	6.44	0.00	62.54	0.00	3475.26	601.14	-2874.12
83+10.00	10.00	6.42	0.00	64.27	0.02	3539.54	601.16	-2938.37
84+0.00	10.00	5.94	0.01	61.81	0.07	3601.35	601.23	-3000.12
84+10.00	10.00	6.04	0.00	59.91	0.05	3661.26	601.28	-3059.98
85+0.00	10.00	5.34	0.00	56.88	0.00	3718.14	601.28	-3116.86
85+10.00	10.00	4.55	0.05	49.45	0.23	3767.59	601.51	-3166.09
86+0.00	10.00	3.97	0.06	42.60	0.55	3810.19	602.06	-3208.13
86+10.00	10.00	3.71	0.00	38.37	0.32	3848.56	602.38	-3246.18
87+0.00	10.00	2.57	0.02	31.40	0.11	3879.96	602.49	-3277.47
87+10.00	10.00	2.01	0.06	22.90	0.41	3902.87	602.91	-3299.96
88+0.00	10.00	2.12	0.01	20.62	0.37	3923.48	603.27	-3320.21
88+10.00	10.00	1.76	0.03	19.38	0.20	3942.86	603.48	-3339.39
89+0.00	10.00	1.15	0.12	14.53	0.75	3957.39	604.22	-3353.17
89+6.22	6.22	0.93	0.27	6.46	1.22	3963.86	605.44	-3358.41

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

04

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba				Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima		Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017