

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA S.D.O. 01

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
67+10.00	10.00	0.37	0.68	7.43	3.56	612.62	2901.73	2289.12
68+0.00	10.00	0.11	1.66	2.41	11.73	615.03	2913.46	2298.43
68+10.00	10.00	0.00	2.77	0.58	22.05	615.61	2935.51	2319.90
69+0.00	10.00	0.00	3.34	0.00	30.56	615.61	2966.07	2350.45
69+10.00	10.00	0.04	2.55	0.21	29.59	615.83	2995.66	2379.83
70+0.00	10.00	0.00	2.32	0.21	24.37	616.04	3020.02	2403.98
70+10.00	10.00	0.00	3.19	0.00	27.57	616.04	3047.59	2431.55
71+0.00	10.00	0.00	1.95	0.00	25.73	616.04	3073.32	2457.27
71+10.00	10.00	0.12	1.70	0.58	18.27	616.62	3091.59	2474.97
72+0.00	10.00	0.11	2.03	1.12	18.67	617.74	3110.26	2492.52
72+10.00	10.00	0.21	2.65	1.62	23.42	619.36	3133.68	2514.32
73+0.00	10.00	0.27	2.06	2.43	23.55	621.79	3157.24	2535.44
73+10.00	10.00	0.75	1.47	5.12	17.68	626.92	3174.91	2548.00
74+0.00	10.00	1.75	0.75	12.50	11.10	639.42	3186.01	2546.60
74+10.00	10.00	0.58	1.09	11.66	9.16	651.07	3195.17	2544.10
75+0.00	10.00	0.03	1.55	3.08	13.18	654.15	3208.35	2554.20
75+10.00	10.00	0.00	2.35	0.17	19.48	654.32	3227.83	2573.51
76+0.00	10.00	0.00	2.37	0.00	23.57	654.33	3251.40	2597.07
76+10.00	10.00	0.00	2.58	0.00	24.75	654.33	3276.15	2621.82
77+0.00	10.00	0.00	2.34	0.00	24.64	654.33	3300.79	2646.46
77+10.00	10.00	0.24	1.35	1.21	18.48	655.54	3319.26	2663.72
78+0.00	10.00	0.59	0.85	4.16	11.02	659.70	3330.28	2670.58
78+10.00	10.00	0.00	2.45	2.95	16.50	662.65	3346.78	2684.13
79+0.00	10.00	0.25	2.37	1.26	24.10	663.91	3370.88	2706.97
79+10.00	10.00	0.30	2.75	2.76	25.63	666.67	3396.51	2729.84
80+0.00	10.00	0.24	2.96	2.70	28.57	669.37	3425.08	2755.72
80+10.00	10.00	0.07	2.72	1.54	28.39	670.91	3453.47	2782.57
81+0.00	10.00	0.37	0.80	2.22	17.60	673.13	3471.07	2797.94
81+10.00	10.00	1.74	0.00	10.58	4.00	683.70	3475.07	2791.37
82+0.00	10.00	0.88	0.33	13.12	1.66	696.82	3476.74	2779.91
82+10.00	10.00	0.43	1.01	6.55	6.69	703.37	3483.43	2780.05
83+0.00	10.00	0.24	1.19	3.31	10.96	706.68	3494.39	2787.70
83+10.00	10.00	0.36	0.81	2.97	9.96	709.65	3504.35	2794.69
84+0.00	10.00	0.48	0.24	4.20	5.21	713.85	3509.55	2795.70
84+10.00	10.00	0.60	0.09	5.42	1.64	719.27	3511.20	2791.93
85+0.00	10.00	0.54	0.33	5.75	2.13	725.02	3513.33	2788.31
85+10.00	10.00	0.24	1.10	3.91	7.19	728.93	3520.52	2791.59
86+0.00	10.00	0.14	1.31	1.84	12.18	730.77	3532.70	2801.94
86+10.00	10.00	0.12	1.04	1.30	11.77	732.06	3544.48	2812.41
87+0.00	10.00	0.25	0.86	1.86	9.52	733.92	3553.99	2820.08
87+10.00	10.00	0.49	0.69	3.68	7.75	737.60	3561.75	2824.15
88+0.00	10.00	0.88	0.16	6.84	4.26	744.44	3566.01	2821.57
88+10.00	10.00	1.90	0.00	13.90	0.82	758.34	3566.83	2808.49
89+0.00	10.00	2.32	0.00	21.12	0.01	779.46	3566.84	2787.38
89+10.00	10.00	0.77	0.26	15.48	1.29	794.94	3568.13	2773.19

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

16

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017