

Nota de Serviço Tabela

COR. - RUA S.D.O. 03 RUA S.D.O. 03 0+0.000 11+4.794

Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito			
OFFSET		BORDO_SUB-BASE		Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_SUB-BASE		OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)
-3.245	9.475	-3.000	8.683	0+0.000	9.221	9.285	-0.064	3.000	8.683	3.525	9.084
-3.200	9.561	-3.000	8.836	0+10.000	9.375	9.348	0.027	3.000	8.836	3.551	9.220
		-3.000	9.046	1+0.000	9.584	9.513	0.071	3.000	9.046	3.454	9.494
-3.339	9.842	-3.000	9.319	1+10.000	9.857	9.678	0.180	3.000	9.319	3.511	9.729
-3.590	10.004	-3.000	9.648	2+0.000	10.186	10.004	0.182	3.000	9.648	3.456	10.095
-3.165	10.571	-3.000	9.897	2+10.000	10.436	10.589	-0.153	3.000	9.897	3.222	10.652
-3.188	10.591	-3.000	9.883	3+0.000	10.421	10.706	-0.285	3.000	9.883	3.325	10.793
-3.242	10.188	-3.000	9.600	3+10.000	10.138	10.121	0.017	3.000	9.600	3.257	10.179
-3.591	9.498	-3.000	9.142	4+0.000	9.681	9.540	0.141	3.000	9.142	3.324	9.678
-3.777	8.990	-3.000	8.759	4+10.000	9.297	9.049	0.248	3.000	8.759	3.551	9.143
-3.290	9.027	-3.000	8.471	5+0.000	9.009	9.113	-0.103	3.000	8.471	3.222	9.227
-3.229	8.867	-3.000	8.270	5+10.000	8.808	8.911	-0.102	3.000	8.270	3.234	8.865
-3.198	8.703	-3.000	8.085	6+0.000	8.624	8.585	0.038	3.000	8.085	3.450	8.537
-3.306	8.447	-3.000	7.901	6+10.000	8.439	8.415	0.024	3.000	7.901	3.426	8.367
-3.396	8.201	-3.000	7.716	7+0.000	8.254	8.182	0.073	3.000	7.716	3.400	8.200
-3.181	8.160	-3.000	7.531	7+10.000	8.069	8.135	-0.066	3.000	7.531	3.181	8.225
-3.178	7.979	-3.000	7.348	8+0.000	7.886	8.070	-0.183	3.000	7.348	3.290	8.205
-3.495	7.600	-3.000	7.181	8+10.000	7.719	7.632	0.087	3.000	7.181	3.404	7.663
-3.281	7.879	-3.000	7.033	9+0.000	7.572	7.888	-0.316	3.000	7.033	3.286	7.884
-3.682	8.349	-3.000	6.903	9+10.000	7.441	8.320	-0.878	3.000	6.903	3.646	8.292
-3.438	7.856	-3.000	6.776	10+0.000	7.315	7.877	-0.562	3.000	6.776	3.504	7.953
-3.269	7.220	-3.000	6.649	10+10.000	7.188	7.299	-0.111	3.000	6.649	3.201	7.374
-4.061	6.565	-3.000	6.522	11+0.000	7.061	6.628	0.432	3.000	6.522	3.958	6.634
-4.453	6.243	-3.000	6.462	11+4.794	7.000	6.249	0.751	3.000	6.462	4.435	6.256